

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului - **UNHCR**
2. Organizatorul procedurii de achiziție - **UNHCR**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia cabinetului medical,**
Departamentul Politiei de Frontiera, str. Petricani 19, or.Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Cabinet medical 1.1. Lucrari de constructii 1.1.1. Pereti		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	67,200
2	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	201,600
3	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc	215,000
4	CF15A	Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	99,280
5	CF15C-K=6	Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti cu suprafete plane	m2	67,200
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrunť" intr-un strat, la pereti	m2	67,200
7	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (pereti despartitori)	m3	3,400
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Armarea zidariei din fortan la fiecare trei rinduri)	kg	53,210
9	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, aplicate cu adeziv dimensiunile 25*35 cm la gresie	m2	86,140
10	CE28A	Carcasa din lemn pentru fixarea (masca pentru radiatoare) (aplicativ)	m3	0,560
11	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn, inclusiv diblurile (baghete din lem gr.10 mm lparametrii ferestrei 20 mm x 20 mm fixata cu adeziv special pentru lemn)	m2	11,300
12	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsea rezistenta la temperatura)	m2	11,300
13	RpCU06F1 K=5	Executarea gaurii in perete cu d-50 mm pentru conditioner	m	0,950

1	2	3	4	5
		1.1.2. Glafuri		
14	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	21,700
15	CK18C	Montarea coltar de protectie din plastic la glafuri	m	21,700
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrun" intr-un strat, la pereti	m2	8,680
17	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, aplicate cu adeziv dimensiunile 25*35 cm la gresie	m2	8,680
		1.1.3. Tavan		
18	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	22,620
19	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,620
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,620
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "Supraton"	m2	2,620
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,620
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "Supraton"	m2	22,620
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,620
		1.1.4. Pardoseli		
25	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,620
26	RpCK35B	Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de mastic bituminos	m2	22,620
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrun" intr-un strat, la pardoseli	m2	22,620
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,620
29	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	22,620
30	CG17D	Pardoseli din placi de gresie (40x40 cm) calitatea superioara ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	22,620
		1.1.5. Timplarie		
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,100
32	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	4,960

1	2	3	4	5
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1= 1.4m(L)x2.2 m(h)acandrament exterior, in complet inclusiv pragul); (U2=0.8m(L)x2.2m(h)in complet)		
33	CK33C	Minere la usi	buc	2,000
34	CK33C	Montarea minerului la fereastră inclusiv (demontarea existentei)	buc	1,000
35	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (1.25m x 0.5 m (L))	m	3,000
		1.1.6. Diverse		
36	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,500
37	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	3,500
38	TsI50C10	Transportarea gunoierului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	3,500
39	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, inclusiv accesoriile	m2	4,100
		1.2. Lucrari de montare		
		1.2.1. Lucrari electrice		
40	RpEQ07A	Accesul	h-om	10,000
41	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000
42	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp	buc	1,000
43	RpEG12A	Completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta Intrerupator automat VA47-29 16 A 1P	buc	5,000
44	RpEG12A	Completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta Intrerupator automat VA47-29 25 A 1P	buc	2,000
45	RpEG12A	Completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta Intrerupator automat VA47-29 32 A 3P	buc	1,000
46	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	100,000
47	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	165,000
48	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	65,000
49	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	100,000
50	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	65,000
51	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip 4x20 (595x595x80) IP 20	buc	5,000

1	2	3	4	5
52	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	20,000
53	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla	buc	12,000
54	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	3,000
55	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor bipolare - intrerupator simplu	buc	1,000
56	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	12,000
57	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	5,000
		1.2.2. Ventilare		
58	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000
59	RpVC01A	Montarea ventilatoarelor canal, montat pe perete	buc	1,000
60	VENTS	Ventilator centrifugal 15/2T, 160W, 220V, 430 m3/h, 422Pa	buc	1,000
61	RpVA05A	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din PVC , gata confectionate	m	7,500
62	RpVA05A1	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din PVC, gata confectionate, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc	buc	9,000
63	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	4,000
		1.2.3. Apeduct si canalizare		
64	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm (Труба полипропил. d=20*2,1 мм)	m	34,000
65	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем d=20 мм	buc	22,000
66	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Муфта переходная сталь-полиэтилен 32x20 мм	buc	6,000
67	SC04A	Lavoar dublu din inox, avind teava de scurgere din ceramica, montat pe un dulap (mobila)	buc	1,000
68	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu picor)	buc	1,000
69	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,000
70	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000
71	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000
72	SB09C	Trecere de la PVC la Fonta, imbinata cu garnitura de	buc	1,000

1	2	3	4	5
		cauciuc, avind diametrul de 50 mm		
		1.2.4. Incalzire		
73	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,600
74	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000
75	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000
76	IB06B	Radiatoare din otel, avind lungimea de 1500 mm	buc	2,000
77	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" 20mm MSV-BD(0) 003Z4002	buc	4,000
78	ID04A	Americanca pentru trecere metal PPR d-25 mm (aplicativ)	buc	8,000
79	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" 20mm MSV-S(II) Danfos 003Z4012	buc	4,000
80	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	4,000
81	CL18A	Confectii metalice diverse (Sudarea tevii cu d-20 mm in retea existenta cu d-63 mm 4 bucati, teava d20 mm 4.6 ml)	kg	30,000